



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Settore 5 – Transizione Digitale

settore5.transizionedigitale@comune.naso.me.it

Ufficio Edilizia Cimiteriale

Naso li **04/05/2026**

Oggetto: **Intervento urgente riguardante i Loculi della Sezione 33 del Cimitero;**

Egr.

Sig. Sindaco

Dr. Gaetano NANI'

sindaco@comune.naso.me.it

Spett.le

Assessore Antonino LETIZIA

letizia.antonino@comune.naso.me.it

Premesso che:

- In data **11/08/2022** a seguito della segnalazione del Sig. **CARUSO Carmelo** il sottoscritto ha eseguito sopralluogo nel Cimitero Comunale per verificare le condizioni di stabilità dei loculi cimiteriali della **Sezione nr. 33;**
- In detta circostanza, così come riportato nella relazione del 17/08/2022 al protocollo nr. 18746, veniva evidenziata la sussistenza di lesioni che interessano la parte strutturale ed in particolare:
 - Alla base della costruzione, soprattutto sul lato Sx della stessa sono presenti alcune lesioni tra il piano sistemato in battuto di conglomerato di cemento e la parte verticale della costruzione dei loculi. Tale condizione non consente il corretto deflusso delle acque piovane di scorrimento superficiale che a contatto con i loculi favorisce l'infiltrazione nella sottostante struttura contribuendo al degrado della stessa.
 - Inoltre che la parete frontale dei loculi, già alla data dell'accertamento, mostrava un'inclinazione di modesta entità verosimilmente riconducibile ai residui dell'azione di assestamento del terreno di appoggio delle fondazioni della costruzione che, almeno in una porzione, risultano essere realizzate su di un rilevato contenuto dal muro perimetrale in c.a. costruito a ridosso della strada SS 116.
 - La parte sommitale della costruzione mostrava i segni del degrado causato dall'azione degli agenti atmosferici che nel tempo hanno reso poco funzionale lo strato d'impermeabilizzazione del corpo di fabbrica dei loculi;
- Dell'accertamento di cui sopra è stata prodotta specifica documentazione fotografica.
- In data 17/04/2026 al protocollo nr. 7418, la Sig.ra Gridà Carmela ha inviato un atto di formale contestazione, diffida ad adempiere con contestuale richiesta di risarcimento danni riferita ai danni patiti a causa delle lamentate infiltrazioni d'acqua piovana ed ai segnali di cedimento che interessano già da tempo i loculi della Sezione nr. 33 del Cimitero comunale;

Dato atto che:

- In relazione a quanto sopra premesso, in data 20/02/2025, su richiesta dell'Assessore al ramo di quest'Amministrazione ed alla presenza dello stesso, si è eseguito un sopralluogo al fine di accertare l'evoluzione dello stato di stabilità e delle condizioni di degrado già alla data dell'11/08/2022 documentate.
- La verticalità della parete frontale del lato sinistro dei loculi della Sezione 33, almeno in parte, appare avere avuto una modesta progressione in misura molto contenuta come desumibile dai segni sul selciato.

Sulla parte retrostante della costruzione dei loculi, ovvero quella posta a ridosso del muro di contenimento posto al confine con la SS 116, si notano i segni del distacco tra la parete verticale del muro di contenimento in c.a. e la superficie del piano sistemato posta tra i loculi ed il muro stesso. La presenza di vegetazione spontanea ed infestante non ha consentito di eseguire una più approfondita visione dei luoghi.

- Con nota del 24/02/2025 al protocollo n. 3118, il Responsabile del Progetto ha eseguito la quantificazione economica delle risorse necessarie per eseguire un intervento finalizzato al contenimento del dissesto rilevato ed al contestuale monitoraggio della struttura come meglio dettagliato nella relazione e nell'allegato preventivo, di spesa pari ad €. 2.296,96 come dettagliato nel quadro economico della spesa;
- A seguito della medesima proposta del 24/02/2025 al protocollo n. 3118, l'Amministrazione Comunale ha adottato la **Deliberazione della Giunta Municipale nr. 47 del 28.02.2025**, affinché si fosse dato seguito alla proposta d'intervento assegnando al Responsabile le risorse economiche pari alla somma complessiva di €. **2.296,96 come da preventivo di spesa**;

Tenuto conto che:

- Da ulteriori indagini in sito è emersa altresì la necessità di intervenire prioritariamente con la raccolta e la regimentazione delle acque superficiali meteoriche al fine di consolidare l'area di sedime dei loculi della Sez. 33 intervenendo alle spalle della costruzione a ridosso della parete di contenimento in c.a. costruita al confine con la Strada Statale 116 Randazzo Capo d'Orlando laddove, dopo la prima osservazione, si è evidenziata la formazione di distacchi tra il piano di sedime sistemato e la parete stessa.
- L'intervento aggiuntivo rispetto la prima ipotesi dovrà prevedere la realizzazione di un massetto per il livellamento dell'area con la realizzazione di uno strato di impermeabilizzazione e la collocazione di una apposita scossalina che consentirebbe di eliminare dal sito, in modo rapido, ogni accumulo di acque meteoriche a garanzia della stabilità dell'area;

Dato atto che:

- Occorre attivare e mantenere un sistema di monitoraggio affinché siano osservati, con elementi certi e non solo visivi, i valori riguardanti la verticalità della parete e gli effetti della progressione dello sprofondamento.
- La nuova quantificazione economica delle risorse necessarie ad attivare quanto sopra indicato con la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione ammonta ad €. 5.850,00 come da preventivo di spesa allegato e come dettagliato nel quadro economico di seguito riportato:

Quadro Contabile Riepilogativo		
N.	Voci	Importo
A	Cap. 1 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza;	€ 4.676,42
	Sommano	€ 4.676,42
B	Oneri a disposizione dell'Amministrazione	
	Per IVA al 22%	€ 1.028,81
	Per imprevisti (circa il 3%)	€ 144,77
	Sommano (voci B)	€ 1.173,58
C	Totale importo	€ 5.850,00

Ritenuto che:

- Permangono i motivi dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'intervento al fine di prevenire ulteriori aggravii dell'attuale stato di fatto;
- In merito alla richiesta risarcitoria avanzata dalla Sig.ra Gridà Carmela in data 17/04/2026 al protocollo nr. 7418, successivamente alla messa in sicurezza dei loculi, tenendo conto delle condizioni degli stessi è possibile prospettare l'eventuale trasferimento delle salme in due nuovi loculi concordando l'ubicazione e le modalità con i parenti diretti dei defunti;
- Come precedentemente rappresentato, si ritiene indispensabile eseguire una più approfondita analisi dello stato strutturale dei luoghi (*costruzione dei loculi e del muro di contenimento*) e porre in essere le necessarie opere edili di risarcitura ed impermeabilizzazione dell'area pavimentata affinché si possa garantire e ristabilire la continuità della superficie che appare compromessa dal degrado o da fattori esterni.

Considerato che:

- la Deliberazione della Giunta Municipale nr. 47 del 28.02.2025, con la quale è stata condivisa ed approvata la proposta d'intervento del Responsabile del Servizio con la relativa assegnazione delle risorse economiche pari alla somma di €. 2.296,96 non avendo quest'ultima di fatto prodotto effetti, possa essere annullata in luogo dell'adozione di una nuova deliberazione che tenga conto delle intervenute soluzioni proposte e della spesa all'uopo rimodulata;

Per quanto sopra rappresentato, appare necessario provvedere senza ulteriori indugi alla nuova assegnazione in favore del Responsabile del Progetto delle risorse economiche come sopra quantificate per procedere con immediatezza alla sistemazione dei luoghi ed al contestuale avvio di una campagna di monitoraggio delle strutture da eseguire per almeno due anni salvo eventi eclatanti che mostrino gli effetti di una scongiurata accelerazione del cedimento e del degrado.

Si allega:

- *Nuovo Preventivo di spesa;*

Il Funzionario Direttivo Tecnico
Responsabile del Progetto
(Geom. Rosario Giuseppe CALIO')

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.L.gs. 82/2005 smi e norme collegate.

Comune di Naso - c_f848 - Protocollo in uscita n. 0008465 del 04/05/2026