

Cap. 1 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza;

N	codice voce	descrizione voce	unità di misura	parti uguali	lunghezza	larghezza	peso altezza	totale	prezzo unitario	totale voce
1	AP01	Intervento di pulizia e preparazione dell'area di sedime per la successiva realizzazione delle opere di impermeabilizzazione compreso il carico ed il trasporto ad idonea discarica autorizzata del materiale di risulta.								
			a corpo	1	1,00	1,00	1,00	1,00		
		incidenza mano d'opera	21,61%	sommato			1,00	€ 250,00	250,00	
			€ 54,03							
2	21.2.5	Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e magistero.								
			ml.	1	1,00	45,00	1,00	45,00		
		incidenza mano d'opera	64,90%	sommato			45,00	€ 10,92	491,40	
			€ 318,92							
3	3.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.								
		Per opere in fondazione con C 12/15	mc	2	0,060	20,000	0,115	0,28		
			mc	2	0,036	4,000	0,115	0,03		
			mc	2	0,045	7,500	0,115	0,08		
			mc	1	0,856	1,000	0,115	0,10		
			mc	1	0,50	1,00	1,00	0,50		
		incidenza mano d'opera	3,01%	sommato			0,99	€ 191,93	189,09	
			€ 5,69							
4	12.1.4	Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità, per superfici orizzontali od inclinate, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm, compresa palmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi eventuali risvolti di raccordo con le pareti per un'altezza minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.								
			mq.	1	19,85	0,50	1,00	9,93		
			mq.	1	19,80	0,50	1,00	9,90		
			mq.	1	0,30	0,50	1,00	0,15		
			mq.	1	1,02	19,80	1,00	20,20		
			mq.	1	0,71	7,45	1,00	5,29		
			mq.	1	3,96	0,50	1,00	1,98		
			mq.	1	3,50	0,50	1,00	1,75		
			mq.	1	7,00	0,50	1,00	3,50		
			mq.	1	0,50	0,50	1,00	0,25		
			mq.	2	2,30	0,50	1,00	2,30		
			mq.	1	0,40	2,50	1,00	1,00		
		incidenza mano d'opera	23,01%	sommato			56,24	€ 14,01	787,93	
			€ 181,30							
5	AP03	Fornitura e installazione di lamierato per la realizzare scossalina alle spalle dei loculi cimiteriali del Cimitero di Naso completo di materiale per il fissaggio alla parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.								
		Se ne prevedono	cad.	1	1,00	1,00	1,00	1,00		
		incidenza mano d'opera	65,00%	sommato			1,00	€ 2.700,00	2.700,00	
			€ 1.755,00							
6	AP02	Fornitura e collocazione di clinometri per verifica verticalità delle pareti dei loculi								
		Se ne prevedono	cad.	1	10,00	1,00	1,00	10,00		
		incidenza mano d'opera	65,00%	sommato			10,00	€ 25,80	258,00	
			€ 167,70							
										€ 4.676,42

Quadro Contabile Riepilogativo		
N.	Voci	Importo
	Cap. 1 - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza:	€ 4.676,42
A	Sommano	€ 4.676,42
B	Oneri a disposizione dell'Amministrazione	
	Per IVA al 22%	€ 1.028,81
	Per imprevisti (circa il 3%)	€ 144,77
	Sommano (voci B)	€ 1.173,58
C	Totale importo	€ 5.850,00

Il Funzionario Direttivo Tecnico
 Responsabile del Progetto
Geom. Rosario Giuseppe CALIO'
 Il documento è firmato digitalmente
 ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.i e norme collegate.